

Экспликация помещений

1. Прихожая	3,08
2. Тех. пом.	4,08
3. Кухня-гостиная	27,87
4. С/у	4,40
5. Спальня (север)	10,39
6. Спальня (юг)	10,39
Итого помещений	**60,22**
Терраса (под навесом, не входит)	19,52

Площади — по зонам модели ArchiCAD («!!Зоны»), совпадают с geom.ROOMS.

Примечания:

1. Наружные стены — СИП 174; несущие каркасные стены 45×145: стена Б (кухня | прихожая, техпом., с/у), стена 4 (на всю глубину, до кровли) и стена между спальнями под коньком; перегородки прихожая | техпом. | с/у — 95 мм (опция).
2. Стойка СТ-1 3×45×145 в кухне-гостиной под прогоном В (х 2 993 от западной грани) — отдельно стоящая, только обшивать; реечная перегородка дизайнера — самонесущая, к прогону не крепить.
3. Пол — СИП 224 без лаг; низ дверей по модели +0,045. Окна (от СИП): ОП-01 632×836 низ 1 250; ОП-02 1260×1672 низ 414; ОП-03 1657×1731 низ 414; ОП-04 1657×1024 низ 2 485 (во фронтоне над ОП-03).
4. Двери: ДП-01 1000×2100 (вход с террасы, северный откос — по стойке СТП-2 под прогоном Б); ДП-02 800, ДП-03 / ДП-03.1 900 × 2100.
5. Терраса 2 500 — под общей крышей: навес на своих стойках СН-1 и балках БН-1, прогоны дома сквозь фронтон 2 не проходят (КР).
6. При расхождении с КР — верно КР.

Лион 8,78 × 7,81 + терраса — план с размерами

Дом 45 · альбом подрядчику · ГП2 «Лион»

АР-1

21.10.2026 · размеры в мм, отметки в м